



**Gemeinde Schemmerhofen
Kreis Biberach**

**Straßenbau
Wasserleitung Einspeisung GE Eichelsteige
(ca. 130m, 3 m breit)**

K o s t e n s c h ä t z u n g
Baukosten

	<i>Menge</i>	<i>Einzelpreis</i>	<i>Gesamtpreis</i>
1. Baustelleneinrichtung, Verkehrsregelung	pauschal	2.000,00 €	2.000,00 €
2. Fräsen von Belägen bis 10 cm	400 m ²	4,00 €	1.600,00 €
3. Feinplanie herstellen, verdichten, b=4m	520 m ²	2,50 €	1.300,00 €
4. Asphalttragdeckschicht AC16 TD 7 cm, b=3m	400 m ²	18,00 €	7.200,00 €
5. Bankette neu herstellen, b=0,5m	260 lfm	4,00 €	1.040,00 €
6. Humusangleichung, Planie, Einsaat	100 m ²	6,00 €	600,00 €
7. Asphalt schneiden bis 10 cm, Bitumenband	5 lfm	18,00 €	90,00 €
8. Kleinleistungen			455,71 €
		Zwischensumme, netto:	<u>14.285,71 €</u>
9. Mehrwertsteuer - 19 %:			2.714,29 €
		Summe, brutto:	<u><u>17.000,00 €</u></u>

Grundlage: EP Hämmerle - Erschließung BG Rittenäcker und Sanierung Eichelsteigweg

Aufgestellt: Wi/Kr
Riedlingen, den 22.04.2024